

Перечень производимых работ по организации ЛВС в здании 0.12 /
List of works performed on the organization of LAN in building 0.12:

| | |
|---|--|
| 1. Монтаж кабель-канала 100*40 мм согласно схеме, указанной в Приложении №3 к настоящему Техническому заданию; | 1. Installation of the cable channel 100*40 mm according to the scheme specified in Appendix No. 3 to these Terms if Reference; |
| 2. Прокладка кабеля от ШК2 до информационных розеток – 124 шт.; | 2. Cable laying from ShK2 to information outlets – 124 pcs.; |
| 3. Прокладка кабеля от ШК2 на кровлю – 4 шт.; | 3. Cable laying from ShK2 to the roof – 4 pcs.; |
| 4. Монтаж информационных розеток – 135 шт.; | 4. Installation of information sockets – 135 pcs.; |
| 5. Монтаж коммутатора в ШК2 CBS350 Managed 24-port GE, PoE, 4x1G SFP – 6 шт.; | 5. Installation of CBS350 Managed 24-port GE switch, PoE, 4x1G SFP into ShK2 – 6 pcs.; |
| 6. Монтаж коммутатора в ШК1 CBS350 Managed 24-port GE, PoE, 4x1G SFP – 5 шт.; | 6. Installation of the CBS350 Managed 24-port GE switch, PoE, 4x1G SFP into ShK1 – 5 pcs.; |
| 7. Прокладка кабеля от ШК1 до информационных розеток – 114 шт.; | 7. Cable laying from ShK1 to information outlets – 114 pcs.; |
| 8. Монтаж патч – корда ProLink UNSHIELDED CAT6 PATCH CORD W/ T568B WIRING, 0.25M, LSZH Black – 247 шт.; | 8. Installation of the ProLink UNSHIELDED CAT6 PATCH CORD W/ T568B WIRING, 0.25M, LSZH Black – 247 pcs.; |
| 9. Монтаж точки доступа Wi-fi Access Point Ubiquiti Unifi UAP-AC-LR – 12 шт.; | 9. Installation of a Wi-fi Access Point Ubiquiti Unifi UAP-AC-LR – 12 pcs.; |
| 10. Монтаж ИБП APC Easy UPS SRV 3000VA 230V в ШК1, ШК2 – 2 шт.; | 10. Installation of APC Easy UPS SRV 3000VA 230V in ShK1, ShK2 – 2 pcs.; |
| 11. Монтаж сетевой карты для ИБП APC Easy UPS On-Line SRV SNMP Card – 2 шт.; | 11. Installation of a network card for APC Easy UPS On-Line SRV SNMP Card – 2 pcs.; |
| 12. Тестирование линий связи – 247 шт.; | 12. Testing of communication lines – 247 pcs.; |
| 13. Монтаж Шкафа (ШК1, ШК2) ProRack 42U 600*1000 Standing network rack with Vented door, 4 fan, 1 shelf and 1 PDU 8 outlet - 2 шт.; | 13. Cabinet mounting (ShK1, ShK2) ProRack 42U 600*1000 Standing network rack with Vented door, 4 fans, 1 shelf and 1 PDU 8 outlets – 2 pcs.; |
| 14. Монтаж патч-панели Prolink Patch Panel 1U, 24 Port FTP - 11 шт.; | 14. Installation of the Prolink Patch Panel 1U, 24 Port FTP – 11 pcs.; |
| 15. Маркировка информационных розеток и портов патч- панели - 247 шт. | 15. Marking of information sockets and patch panel ports – 247 pcs. |